



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่บัวแดง  
ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่บัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยงบประมาณตั้งไว้ ๓๐๕,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้นำหน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้คำนวณและจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่บัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในราคากลาง ๓๐๖,๘๑๐.๖๖ บาท (สามแสนหกพันแปดร้อยสิบบาทหกสิบหกสตางค์) โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



ลงชื่อ.....  
(นายเพชร กิ่งดีป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านใหม่บัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 131.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 526.00 ตารางเมตร  
 วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ราคาน้ำมันเฉลี่ย 35.50 บาท ณ.อำเภอเมืองเชียงราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานถางป่าชุดต่อปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	526.00	1.85	973.10	1.3822	2.56	1,345.02
2	ค่าน้ำยาบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	526.00	5.00	2,630.00	1.3822	6.91	3,635.19
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้าเฉลี่ย 0.050 ม.	ลบ.ม.	26.30	379.38	9,977.69	1.3822	524.38	13,791.16
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	526.00	369.69	194,456.94	1.3822	510.99	268,778.38
5	Expansion Joint	ม.	4.00	153.24	612.96	1.3822	211.81	847.23
6	Contraction Joint	ม.	48.00	110.68	5,312.64	1.3822	152.98	7,343.13
7	Longitudinal Joint	ม.	131.50	43.17	5,676.86	1.3822	59.67	7,846.56
8	หินคลุกเททางลาด	ลบ.ม.	0.44	368.30	162.05	1.3822	509.06	223.99
					219,802.24			

ค่า K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	219,802.24
2	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างคูณ FACTOR F	=	303,810.66
3	ป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว	=	3,000.00
4	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	=	306,810.66
	คิดเป็นงบประมาณเพียง	=	306,810.66

ตัวอักษร (-สามแสนหกพันแปดร้อยสิบบาทหกสิบหกสตางค์-)  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายธีรพงษ์ ศรีพรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายเอกวรุณ เฟ็งมี)

นายชวงโยธจ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายสุทธิชัย มาติ๊ะ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่บัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๕,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

-โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่บัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บริเวณพิกัด E๕๕๗๖๒๘ N๒๒๑๔๕๕๙๙ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๖.๐๐ ตรารางเมตร ตามแบบและประมาณราคาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม กำหนด พร้อมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย ของป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๐๖,๘๑๐.๖๖ บาท (สามแสนหกพันแปดร้อยสิบ บาทหกสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธีรพงษ์ ศรีพรม	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม	ประธานกรรมการ
๒. นายเอกวรุณ เฟ็งมี	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
๓. นายสุทธิชัย มาดี	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพงษ์ ศรีพรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกวรุณ เฟ็งมี)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิชัย มาดี)

ผู้ช่วยช่างโยธา