



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑๙ บ้านเกษแก้ว  
ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จะดำเนินการโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑๙ บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยงบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้คำนวณและจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑๙ บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในราคากลาง ๑๒๙,๗๑๙.๙๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....

(นายเพชร กนต๊อบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑๙ บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)


๔. ลักษณะงานโดยสังเขป  
-ก่อสร้างห้องน้ำ อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑๙ บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๔.๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๒๙,๗๑๙.๙๐ บาท  
(-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง  
แบบสรุปราคากลาง пр.๔  
แบบสรุปราคากลาง пр.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นางสาวภัสพร จุมปู	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายศราวุธ อินแปลง	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร	กรรมการ
๓. นายสุทธิชัย มาดี๊ะ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางสาวภัสพร จุมปู)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายศราวุธ อินแปลง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุทธิชัย มาดี๊ะ)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## สรุปบัญชีประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 4.50 ม.

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 19 บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการ การวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมืองที่ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F < 0.5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานก่อสร้างอาคาร	97,569.85	1.3091	127,728.69	* ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
2	ป้ายโครงการ	1,521.05	1.3091	1,991.21	( ไม่รวมเวลาช่วงฤดูฝน )
					** ใช้ Factor F งานก่อสร้างอาคาร
					เงื่อนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			129,719.90	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ			129,719.90	
	(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)				


$$\text{ค่าK} = 0.25 + 0.15I/I_0 + 0.10 C/I_0 + 0.40M/M_0 + 0.10 S/S_0$$

## กรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ


(นางสาวกัทศพร จอมปู)

นักจัดการงานทั่วไป

.....กรรมการ

(นายสุทธิชัย มาต๊ะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....กรรมการ

(นายศราวุธ อินแปลง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

## บัญชีประมาณราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่...1.../...4...

**โครงการ** ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 4.50 ม.

สถานที่ อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 19 บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
 ประมาณการ การวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมืองที่ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ก	หมวดงานก่อสร้างห้องน้ำ								
1	งานพรางถม	2.25	ลบ.ม.	467.29	1,051.40	-	-	1,051.40	
	งานดินซุด	7.92	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,330.56	1,330.56	
2	งานโครงสร้างอาคาร								
	2.1. งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 กำลังอัดประลัยของ แท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทศภาค 15x15x15 ซม. 180 กก./ซม <sup>2</sup>	0.42	ลบ.ม.	1,682.24	706.54	327.00	137.34	843.88	
	2.2. งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 กำลังอัดประลัยของ แท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทศภาค 15x15x15 ซม. 240 กก./ซม <sup>2</sup>	6.31	ลบ.ม.	1,775.70	11,204.66	419.00	2,643.89	13,848.55	
	2.3. เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	0.192	ตัน	23,013.66	4,418.62	3,600.00	691.20	5,109.82	
	2.4. เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	0.052	ตัน	26,521.84	1,379.13	4,400.00	228.80	1,607.93	
	2.5. Wire mesh dia 4 มม. @ 0.20 m.	33.23	ตร.ม.	33.00	1,096.59	5.00	166.15	1,262.74	
	2.6. ลวดผูกเหล็ก	3.66	กก.	46.73	171.03	-	-	171.03	
	<b>ยกยอดไป</b>				<b>20,027.97</b>		<b>5,197.94</b>	<b>25,225.91</b>	

.....ประธานกรรมการ  
 (นางสาวกสิพร จุสมุ)  
 นักจัดการงานทั่วไป

.....กรรมการ  
 (นายสุทธิชัย มาติยะ)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

**หมายเหตุ** ปริมาณวัสดุและราคาค่าวัสดุก่อสร้างเป็นประมาณการที่ใช้เพื่อกำหนดราคากลาง เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณและราคาข้อเสนอราคาทุกครั้ง  
 เมื่อผู้เสนอราคาได้ตกลงเสนอราคาถือว่าได้ตรวจสอบปริมาณและราคางานจ้างแล้ว โดยไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ไมภายหลังได้ทั้งสิ้น

## บัญชีประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...2.../...4...

**โครงการ** ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 4.50 ม.

สถานที่ อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 19 บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการ การวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมืองที่ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานโครงสร้างหลังคา				20,027.97		5,197.94	25,225.91	
	3.1. เหล็กกล่อง 1"x2"หนา 1.8 มม.	6.70	เส้น	341.12	2,285.50		-	2,285.50	
	3.2. เหล็กดัด ขนาด 75 x 45 x 15 หนา 2.3 มม.	5.64	เส้น	607.18	3,424.49	210.00	1,184.40	4,608.89	
	3.3. วัสดุผนังหลังคาชนิด Metal Sheet เมอร์ 35 (สีน้ำเงิน)	30.55	ม.	82.00	2,505.10	70.00	2,138.50	4,643.60	ราคาท้องที่
	3.4. ไม้บันแน่นสทาทรับซอร์ด หนา 4 มม.	2.40	แผ่น	61.62	147.88	-	-	147.88	(แผ่น 1.20x1.20)
	3.5. สกรู ไซมวอร์ 2"	1.00	กล่อง	265.00	265.00	-	-	265.00	ราคาท้องที่
	3.6. กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40x40 ซม. ชนิดผิวหยาบ	11.25	ตร.ม.	194.39	2,186.88	158.00	1,777.50	3,964.38	
	3.7. ไม้แปดานสทาทรับซอร์ด หนา 4 มม. โครงคร่าวC-Line	30.55	ตร.ม.	250.00	7,637.50	75.00	2,291.25	9,928.75	
	3.8. เชิงชายสำเร็จรูป (ยาว 4.00 ม.)	5.60	แผ่น	429.90	2,407.44	45.00	252.00	2,659.44	ราคาท้องที่
	<b>ยกยอดไป</b>				<b>40,887.76</b>		<b>12,841.59</b>	<b>53,729.35</b>	

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ

(นางสาวกฤษพร จุมปู)

นักจัดการงานทั่วไป

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างเป็นประมาณการที่ใช้เพื่อกำหนดราคากลาง เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณและราคาต่อหน่วยก่อนเสนอราคาทุกครั้ง

เมื่อผู้เสนอราคาได้ตกลงเสนอราคาก็ถือว่าได้ตรวจสอบปริมาณและราคางานจ้างแล้ว โดยไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ในภายหลังได้ทั้งสิ้น

(นายสุทธิชัย มาดีะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....กรรมการ

## บัญชีประมาณราคา



แบบ ป.ร.4 แผ่นที่...3.../...4...

**โครงการ** ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 4.50 ม.

สถานที่ อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 19 บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการ การวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมืองที่ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<b>ยกยอดมา</b>				40,887.76			53,729.35	
	3.8. งานทาสีน้ำพลาสติก	39.30	ตร.ม.	38.31	1,505.58	30.00	1,179.00	2,684.58	
	3.9. งานทาสีน้ำมัน	18.41	ตร.ม.	36.88	678.96	38.00	699.58	1,378.54	
4	<b>งานผนัง</b>								
	4.1. พื้นพื้นผนังก่อ	19.65	ตร.ม.	126.33	2,482.38	69.00	1,355.85	3,838.23	
	4.2. งานผนังฉาบ	39.30	ตร.ม.	73.06	2,871.25	87.00	3,419.10	6,290.35	
	4.3. ชักโครก	3.00	ชุด	1,570.09	4,710.27	150.00	450.00	5,160.27	
	4.4. ไม้ปิดสาดชายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทุกชนิด	2.00	ชุด	1,074.76	2,149.52	450.00	900.00	3,049.52	
	4.5. ก๊อกน้ำ 4 หุน	3.00	ชุด	113.39	340.17	25.00	75.00	415.17	
	4.6. ประตู PVC ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด	3.00	ชุด	1,485.98	4,457.94	175.00	525.00	4,982.94	
	4.7. ท่อบ่อ คสล. ศก. 1.00 ม. สูง 0.50 ม.	8.00	ท่อน	280.00	2,240.00		-	2,240.00	
	4.8. ฝาบ่อ ศก. 1.00 ม.	2.00	ฝา	180.00	360.00		-	360.00	
	4.9. ฝาบ่อทองเหลือง 4 นิ้ว	2.00	ฝา	120.00	240.00		-	240.00	ราคาท้องที่
	4.10. บล็อกแก้ว ขนาด 0.20x0.20 ม.	6.00	ก้อน	95.00	570.00		-	570.00	ราคาท้องที่
	4.12. ชุดไฟฟ้าส่องสว่าง	5.00	ชุด	450.00	2,250.00		-	2,250.00	ราคาท้องที่
	4.13. คัทเอ้าท์	1.00	ชุด	250.00	250.00		-	250.00	ราคาท้องที่
	4.14. งานไม้แบบ	21.80	ตร.ม.	333.00	7,259.40		-	7,259.40	
	<b>ยกยอดไป</b>				73,253.23		21,445.12	94,698.35	

.....ประธานกรรมการ  .....กรรมการ  .....กรรมการ  
 (นางสาวกสิพร จุมปู) (นายศราวุธ อินแปลง) (นายสุทธิชัย มาติยะ)  
 นักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร ผู้ช่วยนายช่างโยธา

**หมายเหตุ** ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างเป็นประมาณการที่ใช้เพื่อกำหนดราคากลาง เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณและราคาก่อนเสนอราคาทุกครั้ง  
 เมื่อผู้เสนอราคาได้ตกลงเสนอราคาถือว่าได้ตรวจสอบปริมาณและราคางานจ้างแล้ว โดยไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ในภายหลังได้ทั้งสิ้น

**บัญชีประมาณราคา**

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4.../4...

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 4.50 ม.

สถานที่ อมต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 19 บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
 ประมาณการ การวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ราคาน้ำหนักพิเศษ อำเภอเมืองที่ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<b>ยกยอดมา</b>				73,253.23		21,445.12	94,698.35	
	4.15.ชุดสายชำระ	3.00	ชุด	250.00	750.00		-	750.00	
	4.16.ท่อ PVC ๑.4 นิ้ว ชั้น 8.5 ฟุตต่อ	2.00	ท่อน	753.74	1,507.48		-	1,507.48	
	4.17.ท่อ PVC ๑.1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ฟุตต่อ	4.00	ท่อน	47.66	190.64		-	190.64	
	4.18.ท่อ PVC ๑.2 นิ้ว ชั้น 8.5 ฟุตต่อ	2.00	ท่อน	211.69	423.38		-	423.38	
	<b>ค่าแรง+วัสดุ</b>				<b>76,124.73</b>		<b>21,445.12</b>	<b>97,569.85</b>	

.....ประธานกรรมกร (นางสาววิมลพร จุมปุ่)      .....กรรมการ (นายสุทธิชัย มาดี๊ะ)  
 นักจัดการงานทั่วไป      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร      ผู้ช่วยนายช่างโยธา

**หมายเหตุ** ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างเป็นประมาณการที่ใช้เพื่อกำหนดราคากลาง เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบปริมาณและราคาก่อนเสนอราคา หากจริง  
 เมื่อผู้เสนอราคาได้ตกลงเสนอราคาถือว่าได้ตรวจสอบปริมาณและราคาแล้ว และไม่เสวนารายละเอียดใดๆ ในภายหลังได้ตั้งต้น

รายละเอียดใบโครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เหล็กกล่อง 2"x2" หน้า 1.6 มม.	1.00	ท่อน	310.00	310.00	93.00	93.00	403.00	
2	เหล็กแผ่น 1.2 x 0.80 ม. 0.4 มม	1.00	แผ่น	225.00	225.00	67.50	67.50	292.50	
3	เหล็กฉาก 1 1/2" x 1 1/2" 3.0 mm.	0.50	ท่อน	347.00	173.50	104.10	52.05	225.55	
5	ค่าตัวหนังสือติดกเกอร์	1.00	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00	
ยอดยกมา					1,308.50		212.55	1,521.05	

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นางสาวกสิพร จุมนุ)  
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายศราวุธ อินแดง)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายสุทธิชัย มาดี)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา