



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ ซอย ๖ บ้านเกษแก้ว
ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ ซอย ๖ บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยงบประมาณตั้งไว้ ๓๐๘,๗๐๐.- บาท (สามแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้คำนวณและจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ ซอย ๖ บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในราคากลาง ๓๐๓,๐๒๗.๐๖ บาท (สามแสนสามพันยี่สิบเจ็ดบาทหกสตางค์) โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายเพียร กันตیب)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ ซอย ๖ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๙,๗๐๐ บาท (-สามแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ ซอย ๖ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เริ่มต้นถนนคอนกรีตเดิม บริเวณพิกัด E ๕๙๔๗๐๘ N ๒๒๑๓๓๓๓ สิ้นสุดที่ดินนายบุญสูง ทาแก้ว บริเวณพิกัด E ๕๙๔๕๙๓ N ๒๒๑๓๓๕๕ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. แม่ข้าวต้ม กำหนด พร้อมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๐๓,๐๒๗.๐๖ บาท (-สามแสนสามพันยี่สิบเจ็ดบาทหกสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวประไพพร พลเยี่ยม	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	ประธานกรรมการ
๒. นายบุญเรศ สิทธิวงศ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๓. นายวุฒิชัย แดงฟู	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นางสาวประไพพร พลเยี่ยม)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบุญเรศ สิทธิวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวุฒิชัย แดงฟู)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ ซอย ๖ บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๔.๐๐ ตารางเมตร
 วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ราคาน้ำมันเฉลี่ย ๓๐.๕๐ บาท ณ.อำเภอเมืองเชียงราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	524.00	1.79	937.96	1.3848	2.48	1,298.89
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕๐ ม.	ลบ.ม.	26.20	322.28	8,443.74	1.3848	446.29	11,692.89
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	524.00	371.38	194,603.12	1.3848	514.29	269,486.40
4	ค่าน้ำยาบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	524.00	3.56	1,865.44	1.3848	4.93	2,583.26
5	Expansion Joint	ม.	12.00	128.79	1,545.48	1.3848	178.35	2,140.18
6	Contraction Joint	ม.	40.00	89.69	3,587.60	1.3848	124.20	4,968.11
7	Longitudinal Joint	ม.	131.00	46.24	6,057.44	1.3848	64.03	8,388.34
8	หินคลุก	ม.	0.60	436.45	261.87	1.3848	604.40	362.64
					217,302.65			

ค่า K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	217,302.65
2	ป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว	=	1,521.05
3	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
4	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างคูณ FACTOR F	=	303,027.06
	ตัวอักษร (-สามแสนสามพันยี่สิบเจ็ดบาทหกสตางค์-)	=	303,027.06


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางสาวประไพพร พลเยี่ยม)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายบุญเรศ สิทธิวงศ์)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวุฒิชัย แดงฟู)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 1.6 มม.	1.00	ท่อน	310.00	310.00	93.00	93.00	403.00	
2	เหล็กแผ่น 1.2 x 0.80 ม. 0.4 มม	1.00	แผ่น	225.00	225.00	67.50	67.50	292.50	
3	เหล็กฉาก 1 1/2" x 1 1/2" 3.0 มม.	0.50	ท่อน	347.00	173.50	104.10	52.05	225.55	
5	ค่าตัวหนังสือติดป้ายเกอร์	1.00	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00	
ยอดยกมา					1,308.50		212.55	1,521.05	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางสาวประไพพร พลเยี่ยม)
 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษำชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายบุญเรศ สิริวงค์)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายภูสิทธิ์ แดงฟู)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา